



CIRCULAR Nº 1	
<b>Tipo de Circular:</b>	ACLARATORIA
<b>Lugar y Fecha:</b>	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2019
<b>Organismo contratante:</b>	Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
<b>Procedimiento de selección:</b>	Licitación Pública      N° 5/2019
<b>Expediente N°</b>	28/EMPDDH/2019
<b>Objeto de la contratación:</b> Obra control de accesos del predio Espacio para la Memoria.	
A fin de brindar mayor precisión al momento de presentar las ofertas se realizan las siguientes aclaraciones en relación al <b>ANEXO I - Planilla de cotización</b> :	
Se corrigen los títulos de los siguientes ítems: <b>Ítem 5.</b> Donde dice "Carpintería de puertas" debe decir " <b>Instalación eléctrica</b> " <b>Ítem 6.</b> Donde dice "Pintura" debe decir " <b>Fibra óptica</b> " <b>Ítem 7.</b> Donde dice: "Revestimientos" debe decir " <b>Varios</b> "	
En el <b>ítem 6.1</b> Donde dice " Provisión e instalación de fibra óptica" <b>debe decir " Provisión e instalación de 520ml de fibra óptica, y provisión y colocación de bandejas y racks según PET 5.2."</b>	
<b>Se corrige la unidad de medición de "ml" a "gl"</b> <b>Se corrige la cantidad de "520" a "1"</b>	
Se deberá considerar en el ítem 6.1 la provisión de 8 (ocho) patchcord FO multimodo om2 duplex conectores Lc-Lc de 1 metro de longitud.	
La garita cuádruple de vigilancia del ítem 7.1 de la planilla de cotización debe cumplir las siguientes características.	
Medida Externas	220 x 220 cm.
Altura	225 cm.
Paredes	Construidas en plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) de 4 mm. de espesor
Techo	Construido en plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) de 4 mm. de espesor
Puerta	Con ventana de vidrio fijo, alero y cerradura de seguridad de doble paleta.
Ventanas	3 Guillotina con alero. 4 ventanas de Vidrio fijo.
Piso	Terciado fenólico náutico (no se pudre) totalmente impermeabilizado con revestimiento en PRFV



Base	Reforzada
Instalación Eléctrica	Según pliego
Mesada escritorio	Construida en plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV)
Color	Blanca

La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente contratación.



### ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

Ítem	Descripción	Cómputo		Mano de obra		Materiales		\$ Total
				\$ Unit.	Subtotal	\$ Unit.	Subtotal	
<b>1 Tareas preliminares</b>								
1.1	Oficina técnica, obrador, sanitarios y comedor.	gl	1					
<b>2 Movimientos de tierraDemolición</b>								
2.1	Zanjeo para cañerías y tapado en terreno natural.	m <sup>3</sup>	120					
2.2	Demolición de pavimento de H° en cruces de calle.	ml	35					
2.3	Demolición de cordón existente (sector Estacionamiento ECuNHí).	ml	11					
2.4	Limpieza y nivelación de terreno (sector Estacionamiento ECuNHí).	m <sup>2</sup>	930					
<b>3 PAVIMENTO Y TAREAS VIALES</b>								
3.1	Bacheo en cruces de calle.	ml	35					
3.2	Cordón de calle h=18 cm.	ml	130					
3.3	Cordón de estacionamiento h= 4 cm.	ml	120					
3.4	Pavimento de losetas cribadas reforzadas (sector Estacionamiento ECuNHí)	m <sup>2</sup>	930					



3.5	Reparación de veredas	m <sup>2</sup>	30					
3.6	Demarcación de estacionamientos.	m <sup>2</sup>	192					
<b>4</b>								
<b>Albañilería y tendido de cañerías</b>								
4.1	Provisión y colocación de cañerías PVC 63.	ml	216					
4.2	Provisión e instalación de cañerías tritubo 40.	ml	150					
4.3	Modulo de isla central. Incluye 3 (tres) cámaras de acceso 30x30	un	2					
4.4	Cámaras de inspección 70x70 cm, de acuerdo a detalles. Incluye tapas de hormigón.	un.	25					
4.5	Cámaras de acceso 30x30 cm, de acuerdo a detalles. Incluye tapas de hormigón.	un	4					
4.6	Desagues pluviales (sector Estacionamiento EcuNHl).	ml	25					
<b>5</b>								
<b>Instalación eléctrica</b>								
5.1	Cableado alimentación a garitas. Incluye llave termomagnetica principal y cablecanales/ caños.	un.	4					
5.2	Confección tableros en garitas. Incluye tablero y llaves.	un.	4					
5.3	Distribución eléctrica en garitas. Instalación tomas y puntos, y un artefacto de iluminación interior.	un.	4					
5.4	Cableado de alimentación a: barreras, semáforos, totems u otros consumos.	un.	4					



5.5	Instalación semáforos de aviso "Entrada/ Salida".	un.	8					
5.6	Hincado de jabalinas de puesta a tierra.	un.	4					
<b>6 Fibra óptica</b>								
6.1	Provisión e instalación de 520ml de fibra óptica, y provisión y colocación de bandejas y racks según PET 5.2..	gl	1					
6.2	Fusión de terminales y derivaciones.	un	64					
<b>7 Varios</b>								
7.1	Provisión e instalación de garita cuádruple PEAD según Circular N° 1.	un	1					
7.2	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo SPLIT 2000 FG.	un	2					
<b>TOTALES (IVA incluido)</b>								

**TOTAL DE LA OFERTA: \$**

**SON PESOS.....**

**IVA INCLUIDO.-**



ESPACIO MEMORIA  
Y DERECHOS HUMANOS  
[EX ESMA]